

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 ODBUDOWA DROGI W JABŁONICY - ZADĘBINA - Kod CPV 45233220-7				
1.001 KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - przyjęto krotność = 0.5 $(6,00+3,20)/2*5,00 = 23,0$ $448,00*3,20 = 1 433,6$	~1 456,60	0,50	m2
1.002 KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 8 cm	1 456,60		m2
1.003 KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t - przyjęto krotność = 0.5 $(6,00+3,00)/2*5,00 = 22,5$ $448,00*3,00 = 1 344,0$	~1 366,50	0,50	m2
1.004 KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t	1 366,50		m2
1.005 KNNR 6/202/5	Wykonanie obustronnych poboczy żwirowych o szerokości 0.20 m i średniej grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu $(448,00+5,00)*0,20*2 = 181,2$	181,200		m2